

Medieninformation

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Ihre Ansprechpartnerin
Katrin Schöne

Durchwahl
Telefon +49 3501 796 378
Telefax +49 3501 796 116

presse@ltv.sachsen.de*

19.12.2024

Polder Löbnitz: Fertigstellung Flügeldeich Tiefensee und Deichüberfahrt Schnaditz - Überblick über alle Bauabschnitte

Noch vor Weihnachten werden zwei Bauabschnitte des Polder Löbnitz fertig, der im Landkreis Nordsachsen seit 2011 abschnittsweise gebaut wird. Der gesteuerte Polder soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2027 fertig werden und die Orte an der Vereinigten Mulde in Sachsen und Sachsen-Anhalt besser vor Hochwasser schützen. Die neue Hochwasserschutzanlage kostet insgesamt rund 112 Millionen Euro und wird aus dem Nationalen Hochwasserschutzprogramm des Bundes und der Länder finanziert. In dieser Summe sind auch die Kosten für die Schadensbeseitigung 2013 enthalten.

Der Bau der Deichüberfahrt der Bundesstraße 2 über den Ringdeich Schnaditz begann Ende April 2024 und ist nun abgeschlossen. Die B2 ist seit dieser Woche wieder freigegeben. Die Errichtung der Überfahrt der Staatsstraße 12 über den Ringdeich ist für 2025 vorgesehen. Der Bau der beiden Deichüberfahrten kostet rund 2,7 Millionen Euro.

Im Mai 2022 begannen die Arbeiten am Flügeldeich Tiefensee. Sie kosteten rund drei Millionen Euro. Gebaut wurde eine rund 330 Meter lange Hochwasserschutzwand zwischen der Wohnbebauung und dem See. Sie besteht aus bis zu 18 Meter langen Spundwänden mit Kopfbalken aus Beton. Dem schließt sich ein ebenfalls rund 330 Meter langer Deich an, der eine Innendichtung aus fünf Meter langen Spundwänden erhielt. Für die neue Hochwasserschutzanlage mussten verschiedene Medien wie Telefon, Strom, Abwasser und Trinkwasser umgeleitet werden. Außerdem wurde für die Staatsstraße S15 eine etwa 15 Meter breite Deichüberfahrt gebaut. Auch dieser Bauabschnitt ist nun fertiggestellt.

Hintergrundinformationen

Beim Auguthochwasser 2002 kam es an der Vereinigten Mulde zu großen Überschwemmungen. Dabei zeigte sich, dass die bisherigen gewässernahen

Hausanschrift:
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Bahnhofstraße 14
01796 Pirna

www.smul.sachsen.de/ltv

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Hochwasserschutzanlagen zu großen Fließgeschwindigkeiten und Abflusstiefen führten. Die Deiche wurden überströmt und brachen an mehreren Stellen. Mit dem Polder Löbnitz soll die Vereinigte Mulde nun die nötigen Überschwemmungsflächen bekommen.

Die gesteuerte Hochwasserschutzanlage hat eine Fläche von rund 1.400 Hektar und kann rund 15 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Hochwasserabflüsse können aber auch gezielt über befestigte Ein- und Auslaufbauwerke durch den Polder geleitet werden, um die Fließgeschwindigkeit zu verringern und damit Deichbrüche und Erosion zu verhindern. Dafür werden die bestehenden Deiche auf dem jetzigen Schutzniveau instandgesetzt und bilden den künftigen Polderdeich.

Folgende Bauabschnitte wurden bereits umgesetzt oder sind derzeit im Bau:

Bad Dübener Heide: Ertüchtigung Muldedeich am Industriegebiet (2011 - 2013)

Wellaune: Neubau Hochwasserschutzanlage (2013)

Wellaune bis Dad Dübener Heide: Absenkung Kohlhaasenweg (2021 - 2022)

Schnaditz: Ringdeich - Instandsetzung und Erhöhung des Bestandsdeiches (2013 - 2014)

Schnaditz: Ringdeich - verschiedene Bauabschnitte (2016 – 2021)

Schnaditz: Ringdeich - Überfahrten B2 und S12 (ab 2024)

Löbnitz: Polderdeich - Neubau Fäherschleusensiel (2016 - 2017)

Löbnitz: Polderdeich - Neubau Siel Roitzschjora (2017 - 2018)

Löbnitz: Neubau Auslaufbauwerk (2020 - 2022)

Tiefensee: Flügeldeich (2022 – 2024)

Glauchau: Neubau Einlaufbauwerk (ab 2023)

Weitere Informationen zum Polder Löbnitz finden Sie auf folgender Webseite: www.polder-loebnitz.de.