

Medieninformation

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Ihr Ansprechpartner
Alwin-Rainer Zipfl

Durchwahl
Telefon +49 351 8135 1260
Telefax +49 351 4510991100

presse@sib.smf.sachsen.de*

29.05.2026

Bauarbeiten an der Fassade der Semperoper Dresden schreiten voran

Seit April 2026 werden unter Leitung der SIB-Niederlassung Dresden I an der Fassade des Bauwerks notwendige Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die Baumaßnahme erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Der erste Balustraden-Abschnitt auf der Zwingerseite wurde bereits im Jahr 2025 fertiggestellt. Im laufenden Jahr wird der elbseitige Abschnitt realisiert und 2027 sollen die Baluster über dem Haupteingang gesichert werden.

Zum Auftakt der Bauarbeiten hat ein Mobilkran die Baluster und Abdeckplatten der sechs elbseitigen Baluster-Felder aufgenommen und auf den Theaterplatz gebracht. Aufgrund des schlechten Zustandes müssen von den 54 vorhandenen Sandstein-Balustern 50 Kopien erstellt werden. Für die Postamente und Sockelbereiche steht zuerst eine schonende Trockenreinigung mit Pinsel und Bürsten an. Danach werden diese vier bis sechs Wochen lang mit Kompressen entsalzt.

Parallel werden in einer Dresdner Sandsteinwerkstatt die neuen Baluster gefertigt, etwa zwei Stück täglich. Die ausgehobenen Baluster bestehen noch aus dem etwas weicheren Cottaer Sandstein, der als Bildhauersandstein gilt. Die neuen Baluster werden aus dem härteren Postaer Sandstein hergestellt. Zur statischen Sicherung werden die massiven Postamente mit zwei Meter langen Gewindestangen aus Edelstahl in der tragenden Außenwand verschraubt und somit gesichert. Auch die Sockelsteine, auf denen die Postamente stehen, werden mit Edelstahldübeln nach unten gesichert. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die Brüstungssteine wieder eingehoben und es erfolgt eine Neueindeckung mit Kupferblech.

Wegen der durch den Klimawandel vermehrt auftretenden Starkregenereignisse müssen zusätzliche Regenspeier als Notüberläufe in die Konstruktion eingebracht werden. Hinzukommende Wasserableitbleche

Hausanschrift:
**Staatsbetrieb Sächsisches
Immobilien- und
Baumanagement**
Riesae Str. 7h
01129 Dresden

www.sib.sachsen.de

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

sorgen dafür, dass das Wasser bei starkem Wind und Regen abgeleitet werden kann und gezielt in die Dachrinne fließt.

Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende November geplant. Dann werden auch die Gerüste auf dieser Seite der Semperoper wieder verschwunden sein. Für die statische Ertüchtigung und bauliche Erneuerung der Balustraden sind insgesamt rund 990.000 Euro eingeplant. Die Maßnahme wird finanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Medien:

Foto: Blick auf elbseitige Balustrade mit zurückgebauten Balustern und Quadriga im Hintergrund