Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Ihre Ansprechpartnerin
Corinna Saring

Durchwahl
Telefon +49 351 564 20040
Telefax +49 351 564 20007

presse@smul.sachsen.de*

20.07.2020

Weißenberg: Wehr Wuischker Mühle wird abgerissen

Durchgängigkeit für Fische und andere Wasserlebewesen wird wieder hergestellt

Das Wehr Wuischker Mühle in Weißenberg im Landkreis Bautzen wird seit Montag (20.7.) zurückgebaut. Damit stellt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen in diesem Abschnitt des Löbauer Wassers das gewässertypische Gefälle wieder her und fördert eine naturnahe Entwicklung des Gewässers.

Umweltminister Wolfram Günther: »Gewässer wurden in den zurückliegenden Jahrhunderten häufig so verbaut, dass sie ihre ökologischen Funktionen eingebüßt haben. Indem wir Gewässer wieder naturnah gestalten, gewinnen wir ökologische Funktionen zurück und machen Gewässer für Fische und andere Wasserlebewesen wieder durchgängig. Das gilt am Löbauer Wasser, aber auch an vielen anderen Orten in Sachsen. Wir verbessern so den ökologischen Zustand der Gewässer und setzen damit auch die Verpflichtungen durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie um.«

Die Maßnahme ist Teil des Durchgängigkeitsprogrammes der sächsischen Staatsregierung. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein und kosten rund 350.000 Euro, bezahlt aus Bundes- und Landesmitteln.

Am Hauptlauf werden der Wehrrücken abgebrochen sowie die Gefälle ausgeglichen. Die vorhandenen Ufer sollen möglichst erhalten bleiben und durch den Einbau von Buhnen vor Erosion gesichert werden. Es erfolgt lediglich eine geringfügige Anpassung der Böschung im Bereich des ehemaligen Wehres.

Der Altlauf des Löbauer Wassers soll teilweise ertüchtigt und ökologisch gestaltet werden. Dazu wird der Einlauf des Altlaufes rekonstruiert und die dort vorhandene Schwelle angepasst. Dadurch können auch bereits kleinere Hochwasserabflüsse in den Altarm abgeschlagen und so der Hauptlauf entlastet werden.

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Wilhelm-Buck-Straße 4
01097 Dresden

https://www.smul.sachsen.de

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Während der Bauzeit wird das Löbauer Wasser teilweise durch den Altarm geleitet. Nach Beendigung der Baumaßnahmen wird der Altlauf vor allem bei höheren Wasserständen geflutet.

Zudem wird das Flussbett des Löbauer Wassers von Sedimenten beräumt, entkrautet und von Neophyten befreit. Danach ist eine Dreijahrespflege inklusive Neophyten-Nachsorge vorgesehen. Die nötigen Baumfällungen wurden bereits in der Fällsaison 2019/2020 durchgeführt. Ersatzpflanzungen erfolgen nach Ende der Bauarbeiten.

Die Maßnahme wurde mit den zuständigen Wasser-, Naturschutz-, Fischerei- und Bodenschutzbehörden sowie der Stadt Weißenberg abgestimmt. In der Bauzeit kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Landestalsperrenverwaltung bittet dafür um Verständnis.